

прочих затрат

0,00 (0) тыс.руб.

Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2			0,2					
		1 ОТ					737,40		147,48	23,43	3 455
		2 ЭМ					241,95		48,39		
		3 в т.ч. ОТм					104,49		20,90	23,43	490
		ЗТ	чел.-ч	91,15		18,23					
		ЗТм	чел.-ч	7,74		1,548					
		Итого по расценке					979,35		195,87		
		ФОТ							168,38		3 945
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			153,23		3 590
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			87,56		2 051
		Всего по позиции							436,66		
2	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3			9,12					
		1 ОТ					62,91		573,74	23,43	13 443
		2 ЭМ					59,65		544,01		
		ЗТ	чел.-ч	7,1		64,752					
		Итого по расценке					122,56		1 117,75		
		ФОТ							573,74		13 443
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			522,10		12 233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			298,34		6 990
		Всего по позиции							1 938,19		
3	ФЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2			0,42					
		1 ОТ					584,74		245,59	23,43	5 754
		2 ЭМ					96,01		40,32		
		3 в т.ч. ОТм					4,73		1,99	23,43	47
		ЗТ	чел.-ч	74,3		31,206					
		ЗТм	чел.-ч	0,35		0,147					
		Итого по расценке					680,75		285,91		
		ФОТ							247,58		5 801
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			222,82		5 221
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			111,41		2 610
		Всего по позиции							620,14		
4	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2			0,63					
		1 ОТ					178,00		112,14	23,43	2 627
		ЗТ	чел.-ч	22,82		14,3766					
		Итого по расценке					178,00		112,14		
		ФОТ							112,14		2 627
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			115,50		2 706
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			66,16		1 550
		Всего по позиции							293,80		
5	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2			0,1512					
		1 ОТ					1 338,01		202,31	23,43	4 740
		2 ЭМ					241,95		36,58		
		3 в т.ч. ОТм					104,49		15,80	23,43	370
		ЗТ	чел.-ч	165,39		25,006968					
		ЗТм	чел.-ч	7,74		1,170288					
		Итого по расценке					1 579,96		238,89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							218,11		5 110
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			198,48		4 650
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			113,42		2 657
Всего по позиции									550,79		
6	ФЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2			0,95					
		1 ОТ					595,99		566,19	23,43	13 266
		2 ЭМ					45,01		42,76		
		3 в т.ч. ОТм					19,44		18,47	23,43	433
		ЗТ	чел.-ч	69,87		66,3765					
		ЗТм	чел.-ч	1,44		1,368					
		Итого по расценке					641,00		608,95		
		ФОТ							584,66		13 699
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			520,35		12 192
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			286,48		6 713
Всего по позиции									1 415,78		
7	ФЕРр57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (толщиной 50мм) ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	100 м2			0,95					
		1 ОТ					948,54	0,3	270,33	23,43	6 334
		2 ЭМ					1 052,17	0,3	299,87		
		3 в т.ч. ОТм					24,30	0,3	6,93	23,43	162
		ЗТ	чел.-ч	111,2	0,3	31,692					
		ЗТм	чел.-ч	1,8	0,3	0,513					
		Итого по расценке					2 000,71		570,20		
		ФОТ							277,26		6 496
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			246,76		5 781
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			135,86		3 183
Всего по позиции									952,82		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			21,9302	42,98		942,56		
9	ФССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза			21,9302	6,69		146,71		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :											
Итого прямые затраты (справочно)									4 218,98		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									2 117,78		
Эксплуатация машин									2 101,20		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									64,09		
Строительные работы									7 297,45		
Строительные работы									6 208,18		
в том числе:											
оплата труда									2 117,78		
эксплуатация машин и механизмов									1 011,93		
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 15.11.2021 г. №49637-ИФ/09											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									64,09		
накладные расходы									1 979,24		
сметная прибыль									1 099,23		
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 15.11.2021 г. №49637-ИФ/09											
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ									1 089,27		
Итого ФОТ (справочно)									2 181,87		
Итого накладные расходы (справочно)									1 979,24		
Итого сметная прибыль (справочно)									1 099,23		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									7 297,45		
Раздел 2. Полы											
10	ФЕР11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3			7,6					
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ							30,67	1,15	268,06	23,43	6 281
2 ЭМ							0,24	1,25	2,28		
4 М							7,53		57,23		
ЗТ											
чел.-ч							3,66	1,15	31,9884		
Итого по расценке							38,44		327,57		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	ФОТ								268,06		6 281		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			270,20		6 331		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			148,10		3 470		
Всего по позиции									745,87				
11	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3				7,752	592,76			4 595,08		
12	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2				0,95						
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
	1 ОТ								2 713,07	1,15	2 964,03	23,43	69 447
	2 ЭМ								24,42	1,25	29,00		
	3 в т.ч. ОТм								17,53	1,25	20,82	23,43	488
	4 М								85,74		81,45		
	ЗТ		чел.-ч	310,42	1,15	339,13385							
	ЗТм		чел.-ч	1,73	1,25	2,054375							
	Итого по расценке								2 823,23		3 074,48		
	ФОТ								2 984,85		69 935		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			3 008,73		70 494		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1 649,13		38 639		
Всего по позиции									7 732,34				
13	ФССЦ-06.2.05.03-0003	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400x400x9 мм	м2				96,9	140,45			13 609,61		
14	ФССЦ-14.1.06.02-1002	Клей плиточный	кг				1140	1,37			1 561,80		
15	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" Объем=0,95*0,25*0,1	т				0,02375	18 390,16			436,77		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ФЕР15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен (выравнивание стен под плитку)	100 м2			0,98					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					589,55	1,15	664,42	23,43	15 567
		2 ЭМ					85,89	1,25	105,22		
		3 в т.ч. ОТм					50,25	1,25	61,56	23,43	1 442
		4 М					865,26		847,95		
		ЗТ	чел.-ч	65	1,15	73,255					
		ЗТм	чел.-ч	5,32	1,25	6,517					
		Итого по расценке					1 540,70		1 617,59		
		ФОТ							725,98		17 009
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			653,38		15 308
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			302,37		7 084
		Всего по позиции							2 573,34		
17	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2			0,98					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					1 058,09	1,15	1 192,47	23,43	27 940
		2 ЭМ					31,75	1,25	38,89		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	21,47	23,43	503
		4 М					1,12		1,10		
		ЗТ	чел.-ч	115,26	1,15	129,89802					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,25	2,02125					
		Итого по расценке					1 090,96		1 232,46		
		ФОТ							1 213,94		28 443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 092,55		25 599
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			505,61		11 847
		Всего по позиции							2 830,62		
18	ФССЦ-04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т			0,049	6 513,00		319,14		
19	ФССЦ-14.1.06.02-1002	Клей плиточный	кг			367,5	1,37		503,48		
20	ФССЦ-06.2.01.02-0013	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, белая с завалом	м2			98	100,74		9 872,52		
21	ФЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2			1,58					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						695,60	1,15	1 263,91	23,43	29 613
	2 ЭМ						92,77	1,25	183,22		
	3 в т.ч. ОТм						53,22	1,25	105,11	23,43	2 463
	4 М						1 130,40		1 786,03		
	ЗТ		чел.-ч	74	1,15	134,458					
	ЗТм		чел.-ч	5,54	1,25	10,9415					
	Итого по расценке						1 918,77		3 233,16		
	ФОТ								1 369,02		32 076
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 232,12		28 868
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			570,20		13 360
		Всего по позиции							5 035,48		
22	ФЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			1,58					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					349,83	1,15	635,64	23,43	14 893
		2 ЭМ					10,49	1,25	20,72		
		3 в т.ч. ОТм					2,01	1,25	3,97	23,43	93
		4 М					280,30		442,87		
		ЗТ	чел.-ч	39	1,15	70,863					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,33575					
		Итого по расценке					640,62		1 099,23		
		ФОТ							639,61		14 986
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			575,65		13 487
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			266,40		6 242
		Всего по позиции							1 941,28		
23	ФССЦ-14.3.02.01-0224	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-25	т				0,09954		22 484,66		2 238,12
		Итого по разделу 2 Полы :									
		Итого прямые затраты (справочно)							43 721,01		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							6 988,53		
		Эксплуатация машин							379,33		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							212,93		
		Материалы							36 353,15		
		Строительные работы							53 995,45		
		в том числе:									
		оплата труда							6 988,53		
	4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 15.11.2021 г. №49637-ИФ/09	эксплуатация машин и механизмов							379,33		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							212,93		
	4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 15.11.2021 г. №49637-ИФ/09	материалы							36 353,15		
		накладные расходы							6 832,63		
		сметная прибыль							3 441,81		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого ФОТ (справочно)							7 201,46		
		Итого накладные расходы (справочно)							6 832,63		
		Итого сметная прибыль (справочно)							3 441,81		
		Итого по разделу 2 Полы							53 995,45		
Раздел 3. Проемы											
24	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2			0,1512					
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 268,96	1,15	220,65	23,43	5 170
		2 ЭМ					236,16	1,25	44,63		
		3 в т.ч. ОТм					46,96	1,25	8,88	23,43	208
		4 М					6 100,36		922,37		
		ЗТ	чел.-ч	145,19	1,15	25,2456372					
		ЗТм	чел.-ч	3,94	1,25	0,74466					
		Итого по расценке					7 605,48		1 187,65		
		ФОТ							229,53		5 378
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			223,10		5 227
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			107,31		2 514
		Всего по позиции							1 518,06		
25	ФССЦ-11.3.02.03-0005 применительно	Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двухстворный с форточными створками ОПРСП 15-13,5, площадью 1,93 м2, ОПРСП 15-15, площадью 2,15 м2 (Блко оконный пластиковый с однокамерным стеклопакетом)	м2			15,12	935,36		14 142,64		
26	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м			0,1					
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					165,82	1,15	19,07	23,43	447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					10,45	1,25	1,31		
		3 в т.ч. ОТм					2,16	1,25	0,27	23,43	6
		4 М					2 189,21		218,92		
		ЗТ	чел.-ч	19,44	1,15	2,2356					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,0225					
		Итого по расценке					2 365,48		239,30		
		ФОТ							19,34		453
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			18,80		440
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			9,04		212
		Всего по позиции							267,14		
27	ФССЦ-11.3.03.01-0006	Доски подоконные из ПВХ, ширина 350 мм	м			10	46,61		466,10		
28	ФЕР10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2			0,146					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 763,23	1,15	296,05	23,43	6 936
		2 ЭМ					248,35	1,25	45,32		
		3 в т.ч. ОТм					52,23	1,25	9,53	23,43	223
		4 М					9 983,74		1 457,63		
		ЗТ	чел.-ч	199,01	1,15	33,413779					
		ЗТм	чел.-ч	4,33	1,25	0,790225					
		Итого по расценке					11 995,32		1 799,00		
		ФОТ							305,58		7 159
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			297,02		6 959
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			142,86		3 347
		Всего по позиции							2 238,88		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	ФССЦ-11.3.01.03-0010	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с однокамерным стеклопакетом 24 мм, площадь более 1,5 м2	м2			14,6	950,05		13 870,73		
Итого по разделу 3 Проемы :											
		Итого прямые затраты (справочно)							31 705,42		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							535,77		
		Эксплуатация машин							91,26		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							18,68		
		Материалы							31 078,39		
		Строительные работы							32 503,55		
		в том числе:									
		оплата труда							535,77		
		эксплуатация машин и механизмов							91,26		
	4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 15.11.2021 г. №49637-ИФ/09										
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							18,68		
	4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 15.11.2021 г. №49637-ИФ/09	материалы							31 078,39		
		накладные расходы							538,92		
		сметная прибыль							259,21		
		Итого ФОТ (справочно)							554,45		
		Итого накладные расходы (справочно)							538,92		
		Итого сметная прибыль (справочно)							259,21		
		Итого по разделу 3 Проемы							32 503,55		
Раздел 4. Наружная отделка											
30	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2			1,4					
		1 ОТ					178,00		249,20	23,43	5 839
		ЗТ	чел.-ч	22,82		31,948					
		Итого по расценке					178,00		249,20		
		ФОТ							249,20		5 839
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			256,68		6 014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			147,03		3 445
		Всего по позиции							652,91		
31	ФЕР46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов (ступени)	м3			3					
		1 ОТ					73,27		219,81	23,43	5 150
		2 ЭМ					147,31		441,93		
		ЗТ	чел.-ч	8,27		24,81					
		Итого по расценке					220,58		661,74		
		ФОТ							219,81		5 150
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			200,03		4 687
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			114,30		2 678
		Всего по позиции							976,07		
32	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			13,64	42,98		586,25		
33	ФССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза			13,64	6,69		91,25		
34	ФЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2			1,4					
	Приказ от 04.09.2019 № 159/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					587,78	1,15	946,33	23,43	22 173
		2 ЭМ					45,09	1,25	78,91		
		3 в т.ч. ОТм					21,38	1,25	37,42	23,43	877
		4 М					979,70		1 371,58		
		ЗТ	чел.-ч	61,1	1,15	98,371					
		ЗТм	чел.-ч	2,4	1,25	4,2					
		Итого по расценке					1 612,57		2 396,82		
		ФОТ							983,75		23 050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			885,38		20 745
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			409,73		9 600
Всего по позиции									3 691,93		
35	ФЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2			1,4					
		1 ОТ					28,51		39,91	23,43	935
		2 ЭМ					22,39		31,35		
		3 в т.ч. ОТм					0,12		0,17	23,43	4
		4 М					295,63		413,88		
		ЗТ	чел.-ч	3,3		4,62					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,014					
Итого по расценке									346,53	485,14	
		ФОТ							40,08		939
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			36,07		845
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			18,44		432
Всего по позиции									539,65		
36	ФЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2			1,4					
		1 ОТ					168,89		236,45	23,43	5 540
		2 ЭМ					1,46		2,04		
		3 в т.ч. ОТм					0,23		0,32	23,43	7
		4 М					847,69		1 186,77		
		ЗТ	чел.-ч	19,8		27,72					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,028					
Итого по расценке									1 018,04	1 425,26	
		ФОТ							236,77		5 547
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			213,09		4 992
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			108,91		2 552
Всего по позиции									1 747,26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2			1,4					
	Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					120,21	1,15	193,54	23,43	4 535
		2 ЭМ					4,06	1,25	7,11		
		3 в т.ч. ОТм					0,70	1,25	1,23	23,43	29
		4 М					0,02		0,03		
		ЗТ	чел.-ч	12,94	1,15	20,8334					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,25	0,105					
		Итого по расценке					124,29		200,68		
		ФОТ							194,77		4 564
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			175,29		4 108
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			81,12		1 901
		Всего по позиции							457,09		
38	ФССЦ-14.3.02.01-0313	Краска фасадная, АКРИАЛ	т			0,0532	27 390,91		1 457,20		
39	ФССЦ-14.4.01.02-0101	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т			0,0182	11 225,81		204,31		
40	ФЕР06-01-004-01	Устройство: бетонных ступеней	м3			3					
	Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					99,63	1,15	343,72	23,43	8 053
		2 ЭМ					18,50	1,25	69,38		
		3 в т.ч. ОТм					2,23	1,25	8,36	23,43	196
		4 М					431,91		1 295,73		
		ЗТ	чел.-ч	11,68	1,15	40,296					
		ЗТм	чел.-ч	0,19	1,25	0,7125					
		Итого по расценке					550,04		1 708,83		
		ФОТ							352,08		8 249
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			323,21		7 573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			173,58		4 067
	Всего по позиции									2 205,62	
41	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			3,06	592,76		1 813,85		
42	ФЕР09-01-001-01	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 15 м без кранов (Монтаж м/к козырька)	т			0,06					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					192,40	1,15	13,28	23,43	311
		2 ЭМ					422,53	1,25	31,69		
		3 в т.ч. ОТм					41,29	1,25	3,10	23,43	73
		4 М					213,49		12,81		
		ЗТ	чел.-ч	20	1,15	1,38					
		ЗТм	чел.-ч	3	1,25	0,225					
		Итого по расценке					828,42		57,78		
		ФОТ							16,38		384
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			13,71		321
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			8,63		202
	Всего по позиции									80,12	
43	ФССЦ-07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т	т			0,06	11 500,00		690,00		
44	ФЕР12-01-033-02	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности Объем=6 / 100	100 м2			0,06					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					336,95	1,15	23,25	23,43	545
		2 ЭМ					32,51	1,25	2,44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					4,67	1,25	0,35	23,43	8
		4 М					76,69		4,60		
		ЗТ	чел.-ч	38,03	1,15	2,62407					
		ЗТм	чел.-ч	0,37	1,25	0,02775					
		Итого по расценке					446,15		30,29		
		ФОТ							23,60		553
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			23,15		542
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			11,43		268
		Всего по позиции							64,87		
45	ФССЦ-08.3.09.04-0015	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,5 Объем=6*1,1	м2			6,6	64,53		425,90		
		Итого по разделу 4 Наружная отделка :									
		Итого прямые затраты (справочно)							12 484,50		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 265,49		
		Эксплуатация машин							1 342,35		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							50,95		
		Материалы							8 876,66		
		Строительные работы							15 684,28		
		Строительные работы							15 006,78		
		в том числе:									
		оплата труда							2 265,49		
	4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 15.11.2021 г. №49637-ИФ/09	эксплуатация машин и механизмов							664,85		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							50,95		
	4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 15.11.2021 г. №49637-ИФ/09	материалы							8 876,66		
		накладные расходы							2 126,61		
		сметная прибыль							1 073,17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 15.11.2021 г. №49637-ИФ/09	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							677,50		
		Итого ФОТ (справочно)							2 316,44		
		Итого накладные расходы (справочно)							2 126,61		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 073,17		
		Итого по разделу 4 Наружная отделка							15 684,28		
Раздел 5. Сантехнические работы											
46	ФЕРр65-19-1	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт			0,07					
		1 ОТ					865,70		60,60	23,43	1 420
		2 ЭМ					70,02		4,90		
		3 в т.ч. ОТм					30,24		2,12	23,43	50
		ЗТ	чел.-ч	110		7,7					
		ЗТм	чел.-ч	2,24		0,1568					
		Итого по расценке					935,72		65,50		
		ФОТ							62,72		1 470
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			54,57		1 279
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			27,60		647
		Всего по позиции							147,67		
47	ФЕРр65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (прим. Демонтаж труб канализации из пластиковых труб)	100 м			0,98					
		1 ОТ					721,64		707,21	23,43	16 570
		2 ЭМ					10,00		9,80		
		3 в т.ч. ОТм					4,32		4,23	23,43	99
		ЗТ	чел.-ч	85,3		83,594					
		ЗТм	чел.-ч	0,32		0,3136					
		Итого по расценке					731,64		717,01		
		ФОТ							711,44		16 669
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			618,95		14 502
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			313,03		7 334
		Всего по позиции							1 648,99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	ФЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м			0,98					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					555,52	1,15	626,07	23,43	14 669
		2 ЭМ					6,21	1,25	7,61		
		3 в т.ч. ОТм					0,91	1,25	1,11	23,43	26
		4 М					140,92		138,10		
		ЗТ	чел.-ч	56	1,15	63,112					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,08575					
		Итого по расценке					702,65		771,78		
		ФОТ							627,18		14 695
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			683,00		16 003
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			383,83		8 993
		Всего по позиции							1 838,61		
49	ФССЦ-24.3.03.02-0002	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами	м			97,804	70,40		6 885,40		
50	ФССЦ-24.3.05.08-0204	Отвод полипропиленовый 87,5°, для систем водоотведения, диаметр 110 мм	шт			5	7,81		39,05		
51	ФССЦ-24.3.05.08-0202	Отвод полипропиленовый 45°, для систем водоотведения, диаметр 110 мм	шт			5	7,10		35,50		
52	ФЕР18-03-001-02	Установка радиаторов: стальных Объем=63*0,165*0,01	100 кВт			0,10395					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					530,13	1,15	63,37	23,43	1 485
		2 ЭМ					192,89	1,25	25,06		
		3 в т.ч. ОТм					38,75	1,25	5,04	23,43	118
		4 М					1 222,39		127,07		
		ЗТ	чел.-ч	59,1	1,15	7,0649618					
		ЗТм	чел.-ч	3,13	1,25	0,4067044					
		Итого по расценке					1 945,41		215,50		
		ФОТ							68,41		1 603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			74,50		1 746	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			41,87		981	
Всего по позиции									331,87			
53	ФССЦ-18.5.10.05-1000	Радиатор биметаллический отопительный секционный, количество секций 1, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 МПа, максимальная температура теплоносителя 135 °С, тепловая мощность 161 Вт	шт			63	136,70		8 612,10			
54	ФССЦ-18.1.10.03-1000	Вентиль настроечный радиаторный, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), прямой, размер 1/2", с внутренней и наружной резьбой	шт			20	50,49		1 009,80			
55	ФЕР01-01-004-05	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3			0,0407						
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ						85,02	1,15	3,98	23,43	93
		2 ЭМ						3 486,50	1,25	177,38		
		3 в т.ч. ОТм						577,68	1,25	29,39	23,43	689
		ЗТ	чел.-ч	10,9	1,15	0,5101745						
		ЗТм	чел.-ч	49,8	1,25	2,533575						
		Итого по расценке					3 571,52		181,36			
		ФОТ							33,37			782
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8			27,63		647	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			13,05		306	
Всего по позиции									222,04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	ФЕРр65-1-3 применительно	Демонтаж пластиковых труб.Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 32 до 40 мм	100 м			0,05					
		1 ОТ					385,47		19,27	23,43	451
		2 ЭМ					8,53		0,43		
		3 в т.ч. ОТм					1,35		0,07	23,43	2
		4 М					39,86		1,99		
		ЗТ	чел.-ч	46,78		2,339					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,005					
		Итого по расценке					433,86		21,69		
		ФОТ							19,34		453
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			16,83		394
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			8,51		199
		Всего по позиции							47,03		
57	ФЕР22-01-021-01	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм	км			0,2					
		1 ОТ					1 864,32		372,86	23,43	8 736
		2 ЭМ					2 282,45		456,49		
		3 в т.ч. ОТм					286,95		57,39	23,43	1 345
		4 М					6,07		1,21		
		ЗТ	чел.-ч	200,68		40,136					
		ЗТм	чел.-ч	21,4		4,28					
		Итого по расценке					4 152,84		830,56		
		ФОТ							430,25		10 081
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117	0,9	105,3			453,05		10 615
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			270,63		6 341
		Всего по позиции							1 554,24		
58	ФССЦ-24.3.03.13-0042	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,0 мм	м			201,4	26,09		5 254,53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	ФЕР23-03-001-05	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах Объем=(0,4*3+0,38+0,27+0,02) / 10 Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	10 м3			0,187					
		1 ОТ					875,71	1,15	188,32	23,43	4 412
		2 ЭМ					1 531,19	1,25	357,92		
		3 в т.ч. ОТм					202,72	1,25	47,39	23,43	1 110
		4 М					3 692,89		690,57		
		ЗТ	чел.-ч	96,55	1,15	20,7630775					
		ЗТм	чел.-ч	15,89	1,25	3,7142875					
		Итого по расценке					6 099,79		1 236,81		
		ФОТ							235,71		5 522
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18,	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117	0,9	105,3			248,20		5 815
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18,	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			148,26		3 473
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							1 633,27		
60	ФССЦ-05.1.01.09-0065	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг	шт			3	647,77		1 943,31		
61	ФССЦ-05.1.01.11-0045	Плита днища ПН15, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг	шт			1	462,83		462,83		
62	ФССЦ-05.1.01.08-0092	Крышка колодцев КЦП 1-15-1, бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 26,70 кг	шт			1	469,14		469,14		
63	ФССЦ-05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг	шт			1	31,43		31,43		
64	ФССЦ-08.1.02.06-0011	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-99) марка Л(А30)-В-1-60	шт			1	442,11		442,11		
		Итого по разделу 5 Сантехнические работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)							29 225,41		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 041,68		
		Эксплуатация машин							1 039,59		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							146,74		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы							26 144,14		
		Строительные работы							32 608,92		
		в том числе:									
		оплата труда							2 041,68		
	4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 15.11.2021 г. №49637-ИФ/09	эксплуатация машин и механизмов							1 039,59		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							146,74		
	4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 15.11.2021 г. №49637-ИФ/09	материалы							26 144,14		
		накладные расходы							2 176,73		
		сметная прибыль							1 206,78		
		Итого ФОТ (справочно)							2 188,42		
		Итого накладные расходы (справочно)							2 176,73		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 206,78		
		Итого по разделу 5 Сантехнические работы							32 608,92		
Раздел 6. Электромонтажные работы											
65	ФЕРр67-1-1	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м			3					
		1 ОТ					19,81		59,43	23,43	1 392
		ЗТ	чел.-ч	2,54		7,62					
		Итого по расценке					19,81		59,43		
		ФОТ							59,43		1 392
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			54,08		1 267
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			28,53		668
		Всего по позиции							142,04		
66	ФЕРм08-02-403-03	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м			3					
		1 ОТ					155,10		465,30	23,43	10 902
		2 ЭМ					3,62		10,86		
		3 в т.ч. ОТм					0,50		1,50	23,43	35
		4 М					41,08		123,24		
		ЗТ	чел.-ч	16,5		49,5					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,12					
		Итого по расценке					199,80		599,40		
		ФОТ							466,80		10 937
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			452,80		10 609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			238,07		5 578
Всего по позиции									1 290,27		
67	ФССЦ-21.1.06.10-0529	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-1000 Объем=(300*1,02) / 1000	1000 м			0,306	8 723,67		2 669,44		
68	ФЕРм08-02-390-02	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм	100 м			0,5					
		1 ОТ					174,89		87,45	23,43	2 049
		2 ЭМ					0,31		0,16		
		3 в т.ч. ОТм					0,14		0,07	23,43	2
		4 М					69,93		34,97		
		ЗТ	чел.-ч	18,39		9,195					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,005					
		Итого по расценке					245,13		122,58		
		ФОТ							87,52		2 051
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			84,89		1 989
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			44,64		1 046
Всего по позиции									252,11		
69	ФССЦ-20.2.05.04-0014	Кабель-канал (короб) "Legrand": 50х100 мм	100 м			0,5	7 153,01		3 576,51		
70	ФЕРм08-02-399-03	Провод в коробах, сечением: до 70 мм2 Объем=50 / 100	100 м			0,5					
		1 ОТ					44,18		22,09	23,43	518
		2 ЭМ					1,81		0,91		
		3 в т.ч. ОТм					0,26		0,13	23,43	3
		4 М					11,31		5,66		
		ЗТ	чел.-ч	4,7		2,35					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,01					
		Итого по расценке					57,30		28,66		
		ФОТ							22,22		521
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			21,55		505
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			11,33		266
Всего по позиции									61,54		
71	ФССЦ-21.1.06.08-0322	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 3х35-1000 Объем=(50*1,02) / 1000	1000 м			0,051	21 164,28		1 079,38		
Итого по разделу 6 Электромонтажные работы :											
Итого прямые затраты (справочно)									8 135,40		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									634,27		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин							11,93		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1,70		
		Материалы							7 489,20		
		Строительные работы							3 890,86		
		в том числе:									
		оплата труда							59,43		
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 15.11.2021 г. №49637-ИФ/09		материалы							3 748,82		
		накладные расходы							54,08		
		сметная прибыль							28,53		
		Монтажные работы							5 180,43		
		в том числе:									
		оплата труда							574,84		
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 15.11.2021 г. №49637-ИФ/09		эксплуатация машин и механизмов							11,93		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1,70		
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 15.11.2021 г. №49637-ИФ/09		материалы							3 740,38		
		накладные расходы							559,24		
		сметная прибыль							294,04		
		Итого ФОТ (справочно)							635,97		
		Итого накладные расходы (справочно)							613,32		
		Итого сметная прибыль (справочно)							322,57		
		Итого по разделу 6 Электромонтажные работы							9 071,29		
Раздел 7. Кладовка											
72	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3			1,08					
		1 ОТ					62,91		67,94	23,43	1 592
		2 ЭМ					59,65		64,42		
		ЗТ	чел.-ч	7,1		7,668					
		Итого по расценке					122,56		132,36		
		ФОТ							67,94		1 592
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2		НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			61,83		1 449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			35,33		828
Всего по позиции									229,52		
73	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2			0,8					
		1 ОТ					178,00		142,40	23,43	3 336
		ЗТ	чел.-ч	22,82		18,256					
		Итого по расценке					178,00		142,40		
		ФОТ							142,40		3 336
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			146,67		3 436
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			84,02		1 968
Всего по позиции									373,09		
74	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			3,68	42,98		158,17		
75	ФССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза			3,68	6,69		24,62		
76	ФЕР11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3			3					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					30,67	1,15	105,81	23,43	2 479
		2 ЭМ					0,24	1,25	0,90		
		4 М					7,53		22,59		
		ЗТ	чел.-ч	3,66	1,15	12,627					
		Итого по расценке					38,44		129,30		
		ФОТ							105,81		2 479
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			106,66		2 499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			58,46		1 370
		Всего по позиции							294,42		
77	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			3,06	592,76		1 813,85		
78	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2			0,3					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					2 713,07	1,15	936,01	23,43	21 931
		2 ЭМ					24,42	1,25	9,16		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	6,57	23,43	154
		4 М					85,74		25,72		
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,15	107,0949					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	0,64875					
		Итого по расценке					2 823,23		970,89		
		ФОТ							942,58		22 085
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			950,12		22 262
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			520,78		12 202
		Всего по позиции							2 441,79		
79	ФССЦ-06.2.05.03-0003	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400x400x9 мм	м2			30,6	140,45		4 297,77		
80	ФССЦ-14.1.06.02-1002	Клей плиточный	кг			360	1,37		493,20		
81	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" Объем=0,3*0,25*0,1	т			0,0075	18 390,16		137,93		
82	ФЕР15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен (выравнивание стен под плитку)	100 м2			0,5					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					589,55	1,15	338,99	23,43	7 943

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					85,89	1,25	53,68		
		3 в т.ч. ОТм					50,25	1,25	31,41	23,43	736
		4 М					865,26		432,63		
		ЗТ	чел.-ч	65	1,15	37,375					
		ЗТм	чел.-ч	5,32	1,25	3,325					
		Итого по расценке					1 540,70		825,30		
		ФОТ							370,40		8 679
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			333,36		7 811
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			154,27		3 615
		Всего по позиции							1 312,93		
83	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону		100 м2			0,5				
	Приказ от 04.09.2019 № 159/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 058,09	1,15	608,40	23,43	14 255
		2 ЭМ					31,75	1,25	19,84		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	10,96	23,43	257
		4 М					1,12		0,56		
		ЗТ	чел.-ч	115,26	1,15	66,2745					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,25	1,03125					
		Итого по расценке					1 090,96		628,80		
		ФОТ							619,36		14 512
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			557,42		13 061
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			257,96		6 044
		Всего по позиции							1 444,18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	ФССЦ-04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т			0,025	6 513,00		162,83		
85	ФССЦ-14.1.06.02-1002	Клей плиточный	кг			187,5	1,37		256,88		
86	ФССЦ-06.2.01.02-0013	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, белая с завалом	м2			50	100,74		5 037,00		
87	ФЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2			0,3					
	Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					695,60	1,15	239,98	23,43	5 623
		2 ЭМ					92,77	1,25	34,79		
		3 в т.ч. ОТм					53,22	1,25	19,96	23,43	468
		4 М					1 130,40		339,12		
		ЗТ	чел.-ч	74	1,15	25,53					
		ЗТм	чел.-ч	5,54	1,25	2,0775					
		Итого по расценке					1 918,77		613,89		
		ФОТ							259,94		6 091
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			233,95		5 482
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			108,27		2 537
		Всего по позиции							956,11		
88	ФЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			0,3					
	Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					349,83	1,15	120,69	23,43	2 828
		2 ЭМ					10,49	1,25	3,93		
		3 в т.ч. ОТм					2,01	1,25	0,75	23,43	18
		4 М					280,30		84,09		
		ЗТ	чел.-ч	39	1,15	13,455					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,06375					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					640,62		208,71		
		ФОТ							121,44		2 846
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			109,30		2 561
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			50,58		1 185
		Всего по позиции							368,59		
89	ФССЦ-14.3.02.01-0224	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-25	т				0,0189		22 484,66		424,96
90	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2				0,012				
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ							1 268,96	1,15	17,51 23,43 410
		2 ЭМ							236,16	1,25	3,54
		3 в т.ч. ОТм							46,96	1,25	0,70 23,43 16
		4 М							6 100,36		73,20
		ЗТ	чел.-ч	145,19	1,15	2,003622					
		ЗТм	чел.-ч	3,94	1,25	0,0591					
		Итого по расценке							7 605,48		94,25
		ФОТ							18,21		426
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			17,70		414
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			8,51		199
		Всего по позиции							120,46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	ФССЦ-11.3.02.03-0005 применительно	Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двухстворный с форточными створками ОПРСП 15-13,5, площадью 1,93 м2, ОПРСП 15-15, площадью 2,15 м2 (Блок оконный пластиковый с однокамерным стеклопакетом)	м2			1,2	935,36		1 122,43		
Итого по разделу 7 Кладовка :											
		Итого прямые затраты (справочно)							17 675,54		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 577,73		
		Эксплуатация машин							373,05		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							70,35		
		Материалы							14 724,76		
		Строительные работы							21 470,73		
		Строительные работы							21 287,94		
		в том числе:									
		оплата труда							2 577,73		
	4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 15.11.2021 г. №49637-ИФ/09	эксплуатация машин и механизмов							190,26		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							70,35		
	4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 15.11.2021 г. №49637-ИФ/09	материалы							14 724,76		
		накладные расходы							2 517,01		
		сметная прибыль							1 278,18		
	4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 15.11.2021 г. №49637-ИФ/09	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							182,79		
		Итого ФОТ (справочно)							2 648,08		
		Итого накладные расходы (справочно)							2 517,01		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 278,18		
		Итого по разделу 7 Кладовка							21 470,73		
Раздел 8. Оборудование пищеблока											
92	ФЕРм28-07-032-02	Плита пароварочная, производительность 75 кг/ч	шт			2					
		1 ОТ					322,92		645,84	23,43	15 132
		2 ЭМ					90,66		181,32		
		3 в т.ч. Отм					11,31		22,62	23,43	530
		4 М					75,76		151,52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	36		72					
		ЗТм	чел.-ч	0,92		1,84					
		Итого по расценке					489,34		978,68		
		ФОТ							668,46		15 662
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			601,61		14 096
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			307,49		7 205
		Всего по позиции							1 887,78		
93	ТЦ_101_77_9717076916_13. 12.2021_02	Плита пароварочная, производительность 75кг/ч	шт			1	252 800,00		56 053,22	4,51	252 800
		Цена=303360/1,2									
94	ТЦ_101_77_9717076916_13. 12.2021_02	Плита электрическая с жаровым шкафом ПЭМ4-1	шт			1	85 690,00		19 000,00	4,51	85 690
		Цена=102828/1,2									
95	ФЕРм28-07-032-05	Котел для варки и выпаривания овощефруктов	шт			1					
		1 ОТ					493,88		493,88	23,43	11 572
		2 ЭМ					67,70		67,70		
		3 в т.ч. ОТм					7,23		7,23	23,43	169
		4 М					53,43		53,43		
		ЗТ	чел.-ч	53,8		53,8					
		ЗТм	чел.-ч	0,59		0,59					
		Итого по расценке					615,01		615,01		
		ФОТ							501,11		11 741
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			451,00		10 567
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			230,51		5 401
		Всего по позиции							1 296,52		
96	ТЦ_101_77_9717076916_13. 12.2021_02	Котел пищеварочный 800х900х1170 КЭ-100м	шт			1	148 095,83		32 837,25	4,51	148 096
		Цена=177715/1,2									
97	ФЕРм28-07-008-01	Машина для очистки и резки яблок, производительность 27 шт./мин	шт			4					
		1 ОТ					213,15		852,60	23,43	19 976
		2 ЭМ					21,78		87,12		
		3 в т.ч. ОТм					2,71		10,84	23,43	254
		4 М					42,68		170,72		
		ЗТ	чел.-ч	23,5		94					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,88					
		Итого по расценке					277,61		1 110,44		
		ФОТ							863,44		20 230


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					150,07		15,01	23,43	352
		2 ЭМ					13,26		1,33		
		3 в т.ч. ОТм					3,38		0,34	23,43	8
		4 М					113,54		11,35		
		ЗТ	чел.-ч	15,6		1,56					
		ЗТм	чел.-ч	0,27		0,027					
		Итого по расценке					276,87		27,69		
		ФОТ							15,35		360
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			16,72		392
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			9,39		220
		Всего по позиции							53,80		
107	ТЦ_101_77_9717076916_13.12.2021_02	Ванна моечная односекционная ВСМ-1/430, 530x530x870 Цена=9020/1,2	шт			1	7 516,67		1 666,74	4,51	7 517
108	ФЕР17-01-005-02	Установка моек: на два отделения Объем=4 / 10	10 компл			0,4					
		1 ОТ					217,41		86,96	23,43	2 037
		2 ЭМ					45,64		18,26		
		3 в т.ч. ОТм					13,16		5,26	23,43	123
		4 М					135,68		54,27		
		ЗТ	чел.-ч	22,6		9,04					
		ЗТм	чел.-ч	1,03		0,412					
		Итого по расценке					398,73		159,49		
		ФОТ							92,22		2 160
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			100,43		2 352
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			56,44		1 322
		Всего по позиции							316,36		
109	ТЦ_101_77_9717076916_13.12.2021_02	Ванная моечная двухсекционная, 1000x500x860 Цена=10510/1,2	шт			2	8 758,33		3 884,04	4,51	17 517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	ТЦ_101_77_9717076916_13. 12.2021_02	Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой чашей Цена=4250/1,2	шт			2	3 541,67		1 570,51	4,51	7 083
111	ТЦ_101_77_9717076916_13. 12.2021_02	Стол для сбора отходов ССО-1 (нержавеющая сталь) Цена=23400/1,2	шт			1	19 500,00		4 323,73	4,51	19 500
112	ФЕРм28-12-002-01	Прилавки и секции низкотемпературные, шкафы холодильные	шт			2					
		1 ОТ					106,32		212,64	23,43	4 982
		2 ЭМ					151,53		303,06		
		3 в т.ч. ОТм					3,14		6,28	23,43	147
		4 М					7,21		14,42		
		ЗТ	чел.-ч	12		24					
		ЗТм	чел.-ч	0,24		0,48					
		Итого по расценке					265,06		530,12		
		ФОТ							218,92		5 129
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.70	НР Оборудование предприятий пищевой промышленности	%	90		90			197,03		4 616
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.70	СП Оборудование предприятий пищевой промышленности	%	46		46			100,70		2 359
		Всего по позиции							827,85		
113	ТЦ_101_77_9717076916_13. 12.2021_02	Шкаф холодильный комбинированный ШКХ-400М Цена=92133/1,2	шт			2	76 777,50		34 047,67	4,51	153 555
114	ТЦ_101_77_9717076916_13. 12.2021_02	Стол производственный техно-ТТ-СП-111/1500 Цена=23794/1,2	шт			2	19 828,33		8 793,13	4,51	39 657
115	ТЦ_101_77_9717076916_13. 12.2021_02	Стол производственный техно-ТТ-СП-111/1200 Цена=21320/1,2	шт			2	17 766,67		7 878,71	4,51	35 533
116	ТЦ_101_77_9717076916_13. 12.2021_02	Стелаж СТР-124/1200 Цена=42801/1,2	шт			4	35 667,50		31 634,15	4,51	142 670
117	ТЦ_101_77_9717076916_13. 12.2021_02	Весы счетные платформенные электронные ST-TCS-100 Цена=5100/1,2	шт			1	4 250,00		942,35	4,51	4 250
118	ТЦ_101_77_9717076916_13. 12.2021_02	Электронные весы CAS AD-25 (настольные с дисплеем, 25кг) Цена=15800/1,2	шт			1	13 166,67		2 919,51	4,51	13 167
119	ФЕРм28-12-002-01	Прилавки и секции низкотемпературные, шкафы холодильные Объем=1+1	шт			2					
		1 ОТ					106,32		212,64	23,43	4 982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					151,53		303,06		
		3 в т.ч. ОТм					3,14		6,28	23,43	147
		4 М					7,21		14,42		
		ЗТ	чел.-ч	12		24					
		ЗТм	чел.-ч	0,24		0,48					
		Итого по расценке					265,06		530,12		
		ФОТ							218,92		5 129
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.70	НР Оборудование предприятий пищевой промышленности	%	90		90			197,03		4 616
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.70	СП Оборудование предприятий пищевой промышленности	%	46		46			100,70		2 359
		Всего по позиции							827,85		
120	ТЦ_101_77_9717076916_13.12.2021_02	Прилавок холодильный ПХС-1-0,3	шт			1	50 866,67		11 278,71	4,51	50 867
		Цена=61040/1,2									
121	ТЦ_101_77_9717076916_13.12.2021_02	Прилавок столовых приборов Abat ПСП-70КМ	шт			1	31 500,00		6 984,48	4,51	31 500
		Цена=37800/1,2									
122	ТЦ_101_77_9717076916_13.12.2021_02	Полка для сушки посуды ПН11/900	шт			5	9 228,33		10 231,04	4,51	46 142
		Цена=11074/1,2									
123	ТЦ_101_77_9717076916_13.12.2021_02	Стол обеденный на 6мест	шт			14	8 140,00		25 268,29	4,51	113 960
		Цена=9768/1,2									
124	ТЦ_101_77_9717076916_13.12.2021_02	Стул	шт			84	1 848,33		34 425,72	4,51	155 260
		Цена=2218/1,2									
		Итого по разделу 8 Оборудование пищеблока :									
		Итого прямые затраты (справочно)							4 123,53		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 685,17		
		Эксплуатация машин							964,91		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							59,25		
		Материалы							473,45		
		Строительные работы							370,16		
		в том числе:									
		оплата труда							101,97		
		эксплуатация машин и механизмов							19,59		
	4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 15.11.2021 г. №49637-ИФ/09										
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							5,60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 15.11.2021 г. №49637-ИФ/09	материалы							65,62		
		накладные расходы							117,15		
		сметная прибыль							65,83		
		Монтажные работы							7 522,46		
		в том числе:									
		оплата труда							2 583,20		
	4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 15.11.2021 г. №49637-ИФ/09	эксплуатация машин и механизмов							945,32		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							53,65		
	4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 15.11.2021 г. №49637-ИФ/09	материалы							407,83		
		накладные расходы							2 373,17		
		сметная прибыль							1 212,94		
	4 кв 2021 (ОБ), Письмо Минстроя России от 22.11.2021 г. №50719-ИФ/09 прил.4	Оборудование							378 225,06		
		Итого ФОТ (справочно)							2 744,42		
		Итого накладные расходы (справочно)							2 490,32		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 278,77		
		Итого по разделу 8 Оборудование пищеблока							386 117,68		
		в том числе:									
		оборудование отсутствующее в СНБ									1 705 795
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							151 289,79		1 247 482
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							19 846,42		465 001
		Эксплуатация машин							6 303,62		56 670
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							624,69		14 637
		Материалы							125 139,75		725 811
		Строительные работы							167 821,40		1 721 769
		Строительные работы							165 871,84		1 704 242
		в том числе:									
		оплата труда							16 688,38		391 008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Составил:  _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]